



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ИСКЪР”

София, бул. "Кръстю Пастухов" №18, п.к.1592, тел.:02/979 13 10; 979 07 11, info@raioniskar.bg

### **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на § 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията на възложителя относно техническите предписания, определящи изискваните характеристики на материалите, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии на строителство, както и всички други технически условия, които възложителят може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове по отношение на завършено строителство и материалите или частите, включени в него в изпълнение на обществената поръчка с предмет: **„Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Искър“.**

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще доведе до избор на изпълнител, който ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).

Изпълнителят има за задача да осигури надежден ремонт уличната мрежа на територията на район „Искър“, в т.ч. алеи, тротоари и асфалтовите настилки, включително и поставянето на антипаркинг колчета.

### **2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА**

#### **Териториален обхват и място на изпълнение на договора:**

Предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности, свързани с извършване на строителни работи за ремонт на алеи, тротоари, асфалтови настилки по уличната мрежа и др. на територията на СО район „Искър“.

### **3. ИЗИСКВАНИЯ:**

**3.1.Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще

бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).

**3.2. Изисквания за качеството на предвидените работи-**предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР се осъществява, съгласно Наредба №3/31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи.

**3.3. Строително-монтажните работи (СМР) да се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби,** при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

**3.4. Строителните продукти** да отговарят на описаните в количествено-стойностните сметки и да отговарят на минималните изисквания за качество;

**3.5. Преди да започване строителството изпълнителят е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността,** като направи ограждения и прелези, постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други; да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други; да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред; да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават; да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението;

**3.6. Технически и качествен контрол** на обектите ще се упражнява от инвеститора-СО район «Искър». Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатираат своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от Възложителя.

**3.7. Изисквания за безопасност на труда-**изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на

изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Наредба 2/22.03.2004г. за минималните изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

**3.8.Изисквания за опазване на околната среда**-изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове и спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Строителните отпадъци ще се депонират на място посочено от СО район «Искър».

**3.9.Изисквания за температура**—да бъдат съобразени с изискванията на Правилник за изпълнение и приемане-Раздел пътища и улици и Техническа спецификация 2007г.-Фонд Републиканска мрежа-асфалтови пластове, съгласно които асфалтовите смеси, доставени до местоположението, трябва да имат температура не по-ниска от 130°C, а при студено време-не по-ниска от 150°C.

**3.10. Да бъдат спазени гаранционните срокове съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба №2.**

**3.11.**При подготовка на предложенията си и остойносттаване на дейностите, предмет на настоящата поръчка, участниците следва да предвидят в тях всички преки и непреки разходи за изпълнението им, като основните са :

- разходи за труд;
- разходи за материали;
- разходи за механизация;
- транспорт на отпадъци до депо;
- други дейности по преценка на участника, с които да се осигури пълното изпълнение на конкретна дейност.

Изпълнителят е длъжен да поддържа налична и в изправност цялата изисквана минимална техника, съгласно условията на обществената поръчка. Изпълнителите са задължени да осигурят за своя сметка всяка друга допълнителна техника, необходима за качествено и в срок изпълнение на дейностите, описани по-долу.

<b>Видове СМР</b>		<b>ед. мярка</b>
-------------------	--	----------------------

<b>1</b>	направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, включително и доставка на материалите	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>2</b>	направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, ( с плочи на обекта )	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>3</b>	направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, включително и доставка на материалите	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>4</b>	направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, ( с плочи на обекта )	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>5</b>	производство битумизиран трошен камък	<b>т</b>
<b>6</b>	полагане битумизиран трошен камък, включително превоз на материала	<b>т</b>
<b>7</b>	производство неплътен асфалтобетон	<b>т</b>
<b>8</b>	полагане неплътен асфалтобетон, включително превоз на материала	<b>т</b>
<b>9</b>	производство плътен асфалтобетон	<b>т</b>
<b>10</b>	полагане плътен асфалтобетон, включително превоз на материала	<b>т</b>
<b>11</b>	производство на полимермодифициран асфалтобетон	<b>т</b>
<b>12</b>	доставка и полагане на полимермодифициран асфалтобетон за настилка с дебелина 2см	<b>м2</b>
<b>13</b>	фрезование на асфалтова настилка	<b>м3</b>
<b>14</b>	предварително напръскване с битумна емулсия ( 350 гр/м2 )	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>15</b>	срязване асфалтова настилка с циркуляр	<b>м</b>
<b>16</b>	повдигане уличен отток, включително доставка на материалите	<b>бр</b>
<b>17</b>	повдигане на двоен уличен отток, включително доставка на материалите	<b>бр.</b>
<b>18</b>	повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите	<b>бр</b>
<b>19</b>	повдигане на ел. шахта-единична включително доставка на материалите	<b>бр.</b>

20	повдигане на ел. шахта-двойна включително доставка на материалите	бр.
21	повдигане на ел. шахта-тройна включително доставка на материалите	бр.
22	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 10см	м <sup>2</sup>
23	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 9см	м <sup>2</sup>
24	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8см	м <sup>2</sup>
25	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 7см	м <sup>2</sup>
26	направа асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	м <sup>2</sup>
27	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см	м <sup>2</sup>
28	направа асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см	м <sup>2</sup>
29	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 10см	м <sup>2</sup>
30	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 9см	м <sup>2</sup>
31	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8см	м <sup>2</sup>
32	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 7см	м <sup>2</sup>
33	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	м <sup>2</sup>
34	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см	м <sup>2</sup>
35	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см	м <sup>2</sup>
36	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка с полагане чрез	м3

	инжекционен метод	
37	Направа на изолиращ пласт от геотекстил 300 гр/м2	м2
38	обкантване на кръпката с битумна паста	м
39	почистване, продухване и заливане на фуги	м
40	разваляне паважна настилка	м <sup>2</sup>
41	натоварване на паваж от развалена настилка	м <sup>3</sup>
42	ремонт паважна настилка с паваж от обекта	м <sup>2</sup>
43	ремонт на паважна настилка с транспорт на паветата от склад	м2
44	направа на настилка от "уни" паваж	м2
45	направа на настилка от павета "бехатон"	м2
46	направа на настилка от павета "хексагон"	м2
47	направа на настилка от бетонови павета	м2
48	настилка от бетонови паркингови елементи 50/50/10 см.в/у пясъчна основа от 20 см. и засипка на отворите с пясък и хумус	м2.
49	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента, включително всички свързани с това разходи	м
50	демонтаж на шина на предпазна ел. ограда с ед. лента, включително натоварване и превоз до склад	м
51	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с ремонтирана шина върху ново стълбче, включително всички свързани с това разходи	м
52	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с нова шина върху ново стълбче, включително доставка на материалите	м
53	демонтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента /всичко/, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци	м
54	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с ремонтирана шина върху съществуващо стълбче, включително превоз на материалите	м
55	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента, включително всички свързани с това разходи	м
56	монтаж на единична ел.ограда с нова шина в/у съществуващо стълбче	м

57	демонтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента /всичко/, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци	<b>м</b>
58	демонтаж на шина на предпазна ел. ограда с дв. лента, включително натоварване и превоз до склад	<b>м</b>
59	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с ремонтирани шини върху ново стълбче, включително всички свързани с това разходи	<b>м</b>
60	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с ремонтирани шини върху съществуващо стълбче, включително превоз на материалите	<b>м</b>
61	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с нови шини върху съществуващо стълбче, включително всички свързани с това разходи	<b>м</b>
62	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента на мостово съоръжение, включително всички свързани с това разходи	<b>м</b>
63	демонтаж на предпазна ел. ограда е ед. лента на мостово съоръжение, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци	<b>м</b>
64	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента на мостово съоръжение с ремонтирана шина и ново стълбче, включително всички свързани с това разходи	<b>м</b>
65	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента на мостово съоръжение, включително всички свързани с това разходи	<b>м</b>
66	демонтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента на мостово съоръжение, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци	<b>м</b>
67	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента на мостово съоръжение, ремонтирани шини и ново стълбче, включително всички свързани с това разходи	<b>м</b>
68	горещо рециклиране на асфалтобетонна настилка по съществуващо положение	<b>м<sup>2</sup></b>
69	производство пясъчен асфалтобетон	<b>т</b>
70	полагане пясъчен асфалтобетон, включително превоз на материала	<b>т</b>
71	Направа на заключваща се решетка на уличен отток (комплект с рамка) , включително доставка на материалите	<b>бр</b>
72	Монтаж на антипаркинг стълб	<b>бр.</b>

73	Монтаж на антипаркинг стълб с планка, вкл. 4 броя дюбела	бр.
74	Монтаж на антипаркинг стълб Ф159/500 мм	бр.
75	Монтаж на тръбен парапет - стълб, пано, арматура	бр.
76	Демонтаж на пано тръбен парапет	бр.
77	Монтаж на пано тръбен парапет	бр.
78	Демонтаж на стълб за тр.реш.парапет , за стълб антипаркинг тип "ПС" и поцинкован стълб антипаркинг	бр.
79	Монтаж на стълб за тр.реш.парапет , за стълб антипаркинг тип "ПС" и поцинкован стълб антипаркинг	бр.
<b>№</b>	<b>Видове СМР</b>	<b>ед. мярка</b>
1	изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,15м	м <sup>3</sup>
2	изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,50м	м <sup>3</sup>
3	натоварване за земни почви на транспорт - ръчно	м <sup>3</sup>
4	натоварване строителни отпадъци на транспорт - ръчно	м <sup>3</sup>
5	разриване на земни почви - ръчно	м <sup>3</sup>
6	превоз земни почви	м <sup>3</sup>
7	разкъртване на армиран бетон	м <sup>3</sup>
8	превоз строителни отпадъци	м <sup>3</sup>
9	изкоп земни почви машинно	м <sup>3</sup>
10	натоварване земни почви машинно	м <sup>3</sup>
11	натоварване на строителни отпадъци машинно	м <sup>3</sup>
12	подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон	м <sup>2</sup>
13	подравняване и уплътняване земно легло-механизирано	м <sup>2</sup>
14	почистване асфалтова настилка с телена четка, компресор и водна струя	м <sup>2</sup>



15	почистване асфалтова настилка с телена четка и компресор	м <sup>2</sup>
16	изкоп и пробутване земни маси с булдозер до 40м	м <sup>3</sup>
17	доставка и направа основа на баластра	м <sup>3</sup>
18	доставка и направа,основа на трошен камък 0 - 100б	м <sup>3</sup>
20	разваляне тротоар от бетонови плочи	м <sup>2</sup>
21	натоварване отпадъци от бетонови плочи	м <sup>2</sup>
22	разваляне на бетонови бордюри	м
23	разваляне на бетонни ивици	м
24	разкъртване на неармиран бетон	м <sup>3</sup>
25	натоварване на бетонови отпадъци - машинно	м <sup>3</sup>
26	направа на бетонови бордюри 18/35/100, включително доставка на материалите	м
27	направа на бетонови водещи ивици, включително доставка на материалите	м
28	машинно отпушване на оттоци с вода под налягане	бр.
29	почистване на канавки, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	м
30	почистване на банкети от ниска растителност, подравняване и уплътняване, включително натоварване и извозване	м <sup>2</sup>
31	почистване на регули, пътни и улични настилки от кал, включително събирането им на купчинки със средна дебелина до 5см, натоварване и извозване	м <sup>2</sup>
32	разкъртване асфалтова настилка	м <sup>3</sup>
33	направа на единичен двуставен отток	бр
34	направа на единичен едноставен отток	бр
35	направа на двоен двуставен отток	бр
36	направа на двоен едноставен отток	бр
37	направа канал ф200 за заустване на улични оттоци в РЩ	м
38	обратна засипка на изкопи с нестандартна баластра, включително доставката на материала	м <sup>3</sup>

39	направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2м	бр
40	направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 3м	бр
41	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 10 см	м <sup>2</sup>
42	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 9 см	м <sup>2</sup>
43	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 8 см	м <sup>2</sup>
44	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 7 см	м <sup>2</sup>
45	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 6 см	м <sup>2</sup>
46	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 5 см	м <sup>2</sup>
47	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 4 см	м <sup>2</sup>
48	монтаж на комбинирана еластична ограда на мостово съоръжение, включително всички свързани с това разходи	м
49	ремонт на парапет на съоръжение - изправяне и заваряване на шини, почистване, минизиране и боядисване	м
50	почистване, минизиране и боядисване на метални повърхности	м <sup>2</sup>
51	почистване и измиване на единична еластична ограда	м
52	минизиране железни повърхности	м <sup>2</sup>
53	боядисване със сребърен феролит на еластична ограда	м <sup>2</sup>
54	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 10см	м <sup>2</sup>
55	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 9см	м <sup>2</sup>
56	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 8см	м <sup>2</sup>

<b>57</b>	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 7см	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>58</b>	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 6см	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>59</b>	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 5см	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>60</b>	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 4см	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>61</b>	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 10 см	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>62</b>	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 9 см	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>63</b>	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 8 см	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>64</b>	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 7 см	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>65</b>	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 6 см	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>66</b>	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 5 см	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>67</b>	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 4 см	<b>м<sup>2</sup></b>
<b>68</b>	кофраж плочи и страници	<b>м2</b>
<b>69</b>	армировка АІ и АІІ	<b>кг.</b>
<b>70</b>	доставка и полагане на подложен бетон В 12,5	<b>м3</b>
<b>71</b>	доставка и полагане на бетон В 25	<b>м3</b>
<b>72</b>	направа на бетонова настилка	<b>м3</b>
<b>73</b>	ремонт на бетонови стъпала	<b>м3</b>
<b>74</b>	ремонт на бетонови стъпала-допълнително подсилване с винкели	<b>м</b>
<b>75</b>	доставка и монтаж на предпазен парапет на съоръжение	<b>м</b>
<b>76</b>	почистване на уличен отток, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	<b>м3</b>

77	почистване на двоен уличен отток, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	м3
78	доставка и направа, основа на трошен камък 0 - 50	м <sup>3</sup>
79	направана градински бордюри, , включително доставка на материалите	м
80	разваляне на градински бордюри	м
81	направа на бетонови бордюри 18/35/50, включително доставка на материалите	м
82	разкъртване на бетон под бордюри	м
83	разкъртване на циментова замазка с деб. 5см под тротоарни плочи	м <sup>2</sup>
84	обратен насип със земни почви	м3

**I. При поддържане на отводнителната система - решетки, канали, сифони и др**

1	Отпушване на водопровод	бр.	
	Изпробване на верт. Канализация - сгради		
2	до ф 150 В	м`	
3	над ф 150 В	м`	
4	Изпробване на хор. канализация - сгради	м`	
5	Смяна каменинови тръби открити, верт.	м`	
	висящи при стара канализация.		
6	Почистване на водомери от утайки	бр.	
7	Текущо почиствани на решетки и сифони	м`	
8	Основно почистване на канали	м`	
9	Текущо почиствани на канали	м`	

**II. При поддържане констр. на подлез - настилки, облицовки, окачени тавани и др.**

10	Разбиване на стоманобетон с ел. къртач	м3	
11	Санитаране на видими бетони	м2	
12	Шпакловка на видим бетон	м2	

13	Направа на вътр. раб. скеле при ремонти	м3	
14	Облицовка с теракотни плочи при ремонти	м2	
15	Разваляне на облицовка от теракота	м2	
16	Разваляне на обл. от русенски камък	м2	
17	Разваляне на обл. от бичени плочи от пясъчник	м2	
18	Разваляне на обл. от врачански камък	м2	
19	Изкърпване на теракотна облицовка с отделни плочки	бр.	
20	Подмяна на единични облицовъчни плочи от русенски камък	бр.	
21	Подмяна на каменни облицовки от русенски камък	м2	
22	Подмяна на каменни облицовки от врачански камък	м2	
23	Подмяна на каменни облицовки от мрамор	м2	
24	Почистване на стара каменна облицовка	м2	
25	Облицовка с мраморни плочи при ремонти	м2	
26	Облицовка с мраморни плочи по стъпала при ремонти	м2	
27	Облицовка с мушекалк по стени при ремонти	м2	
28	Окачен таван с минералноватни пана модул 600/600	м2	
29	Окачен таван с минералноватни пана модул 600/1200	м2	

30	Външна пръскана мазилка с готова смес	м2	
31	Външна релефна мазилка с готова смес	м2	
32	Външна декоративна мазилка	м2	
33	Външна силикатна мазилка	м2	
34	Външна силикатна шпакловка	м2	
35	Вътрешна гладка вароцим. мазилка по	м2	
	тухлени стени, еднопластова при ремонти		
36	Вътрешна гладка мазилка по тухлени	м2	
	стени еднопл. с готова смес при ремонти		
37	Вътрешна гладка вароц. мазилка по	м2	
	газобетон еднопл., приремонти		
38	Вътрешна гладка мазилка по газобетон	м2	
	еднопластова с готова смес при ремонти		
39	Вътрешна вароперлитова мазилка по	м2	
	стени и тавани при ремонти		
40	Монтаж на вентилационни решетки	бр.	
	(жалузи) при ремонти		
41	Изкърпване на външна гладка вароц.	м2	
	мазилка		
42	Изкърпване на външна пръскана мазилка	м2	
43	Изкърпване на нахвърлена вароц.	м2	
	мазилка		
44	Изкърпване на външна влачена вароц.	м2	
	мазилка		
45	Изкърпване на външна пръскана мазилка	м2	
	с камъчета		
46	Изкърпване на външна теранова мазилка	м2	

47	Полагане на готова полимерна вътр. мазилка при ремонти	м2	
48	Полагане на готова мозаечна мазилка при ремонти	м2	
49	Полагане на вътрешна релефна мазилка с готова смес при ремонти	м2	
50	Водоплътна външна гладка мазилка при ремонти	м2	
51	Изкърпване на водоплътна външна гладка мазилка	м2	
52	Заздравяваща мазилка при ремонти за деб. 10 мм	м2	
53	Очукване на мазилка	м2	
54	Сваляне на стара мазилка, със събиране на отпадъците	м2	
55	Декоративна водоуст. вътрешна мазилка вкл. грундиране при ремонти-ср.	м2	
56	Вътрешна пръскана мазилка с готова смес при ремонти	м2	
57	Вътрешна мозаечна мазилка при ремонти	м2	
58	Вътрешна декоративна мазилка при рем.	м2	
59	Външна пръскана мазилка с готова смес при ремонти	м2	
60	Външна релефна мазилка с готова смес при ремонти	м2	
61	Външна декоративна мазилка при рем.	м2	
62	Външна силикатна мазилка при ремонти	м2	

63	Външна силикатна шпакловка при рем.	м2	
64	Импрегниране на подове и стени	м2	
65	Разливна настилка по подове при ремонт	м2	
66	Грундиране на подове при ремонти	м2	
67	Настилка от теракотни плочи при рем.	м2	
68	Настилка от плочи гранитогрес при рем.	м2	
69	Настилка от мозаечни плочи при ремонт	м2	
70	Настилка от базалтови плочи при ремонт	м2	
71	Ремонт на настилка от мозаечни плочи	м2	
72	Настилка от Балчишки плочи при рем	м2	
73	Настилка от цепени гранитни плочи при р.	м2	
74	Настилка от гранитни плочи при ремонт	м2	
75	Настилка от мраморни плочи при ремонт	м2	
76	Настилка от бетонни плочи при ремонт	м2	
77	Настилка от тротоарни плочи при ремонт	м2	
78	Ремонт на об. Мозайка по подове при рем	м2	
79	Изравнителна шпакловка при ремонт	м2	
80	Износоустойчива бетонова замазка при р.	м2	
81	Водоустойчиво еластично покритие при р.	м2	
82	Универсална замазка от суха смес при р.	м2	
83	Машинно търкане на мозайка	м2	

### III. При поддъжане на дилатационни фуги

84	Дилатационни фуги по подове от ламар.	м`	
	шини при ремонти		

### Акрилатна боя без перли

	<b>Акрилатна боя без перли</b>		
1	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя без перли - надлъжна <i>непрекъсната</i>		м <sup>2</sup>



2	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя без перли - надлъжна <b>прекъсната</b>	м <sup>2</sup>
3	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя без перли - напречна	м <sup>2</sup>
	<b>Акрилатна боя със светлоотражателни перли</b>	
4	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя с перли - надлъжна <b>непрекъсната</b>	м <sup>2</sup>
5	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя с перли - надлъжна <b>прекъсната</b>	м <sup>2</sup>
6	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя с перли - напречна	м <sup>2</sup>
	<b>Студен шприц пластик без перли</b>	
7	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик без перли - надлъжна <b>непрекъсната</b>	м <sup>2</sup>
8	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик без перли - надлъжна <b>прекъсната</b>	м <sup>2</sup>
9	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик без перли - напречна	м <sup>2</sup>
	<b>Студен шприц пластик с перли</b>	
10	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик с перли - <b>надлъжна непрекъсната светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
11	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик с перли - надлъжна <b>прекъсната светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
12	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик с перли - напречна <b>светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
	<b>Студен пластик с перли - ръчно полагане</b>	
13	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен пластик с перли - /дебелина 2.5мм/ - надлъжна <b>непрекъснати светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
14	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен пластик с перли /дебелина 2.5мм/ - надлъжна <b>прекъсната светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
15	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен пластик с перли - ръчно полагане /дебелина 2.5мм/ - напречна <b>светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
	<b>Маркировъчна лента Stamark</b>	

16	Хоризонтална маркировка с бяла маркировъчна лента Stamark - пешеходни пътеки - <i>машинно</i>	м <sup>2</sup>
	<b>Жълта акрилатна боя без перли</b>	
17	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя без перли - надлъжна <i>непрекъсната</i>	м <sup>2</sup>
18	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя без перли - надлъжна <i>прекъсната</i>	м <sup>2</sup>
19	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя без перли - напречна	м <sup>2</sup>
	<b>Жълта акрилатна боя с перли</b>	
20	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя с перли - надлъжна <i>непрекъсната</i>	м <sup>2</sup>
21	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя с перли - надлъжна <i>прекъсната</i>	м <sup>2</sup>
22	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя с перли - напречна	м <sup>2</sup>
	<b>Жълта боя студен шприц пластик без перли</b>	
23	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик без перли - надлъжна <i>непрекъсната</i>	м <sup>2</sup>
24	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик без перли - <i>надлъжна прекъсната</i>	м <sup>2</sup>
25	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик без перли - <i>напречна</i>	м <sup>2</sup>
	<b>Жълта боя студен шприц пластик с перли</b>	
26	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик с перли - надлъжна <i>непрекъсната</i> <b>светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
27	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик с перли - надлъжна <i>прекъснати</i> <b>светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
28	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик с перли- напречна <b>светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
	<b>Маркировка на паркомясто инвалид</b>	
29	Хоризонтална маркировка на паркомясто инвалид с акрилатна боя - бял символ на син фон /3,5мх5,0м/ <i>напречна</i>	бр.

	<b>Черна акрилатна боя без перли - демаркиране</b>	
30	Хоризонтална маркировка с черна акрилатна боя без перли - демаркиране - надлъжна <i>непрекъсната</i>	м <sup>2</sup>
31	Хоризонтална маркировка с черна акрилатна боя без перли - демаркиране - надлъжна <i>прекъснати</i>	м <sup>2</sup>
32	Хоризонтална маркировка с черна акрилатна боя без перли - демаркиране - напречна	м <sup>2</sup>
	<b>Червен шприц пластик</b>	
33	Хоризонтална маркировка с червена боя шприц пластик с перли - надлъжна непрекъсната	м <sup>2</sup>
34	Хоризонтална маркировка с червена боя шприц пластик с перли - - надлъжна прекъснати <b>светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
35	Хоризонтална маркировка с червена боя шприц пластик с перли - напречна <b>светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
	<b>Студен пластик червен - ръчно полагане</b>	
36	Хоризонтална маркировка с червена боя студен пластик -ръчно полагане /дебелина 2.5мм/- напречна <b>светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
	<b>Студен пластик с перли - структурна маркировка</b>	
37	Хоризонтална маркировка с бяла структурна боя с перли <b>d=2.5mm</b> <b>светлоотразяващи</b>	м <sup>2</sup>
	<b>Измиване на пешеходни пътеки с пароструйка</b>	
38	Измиване на пешеходни пътеки с пароструйка <b>вкл. почистващ препарат</b>	м <sup>2</sup>
<b>№ по ред</b>		<b>Ед. мярка</b>
	<b>Монтаж на ключове и контакти за скрита ел. инсталация</b>	
1	Монтаж на ключове и контакти за открита ел. инсталация	бр.
2	Монтаж на трифазен ел. контакт	бр.
3	Монтаж на електрическо бойлерно табло	бр.
4	Монтаж на фасунга висяща	<b>бр.</b>

5	Монтаж на фасунга на стена	бр.
6	Монтаж на аплик, плафониера	бр.
7	Монтаж на осветително тяло тип луна	бр.
8	Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло луна	<b>бр.</b>
9	Монтаж на евакуационно осветление "EXIT"	бр.
10	Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена	бр.
11	Монтаж на луминисцентно осветително тяло на таван открит	бр.
12	Монтаж на луминисцентно осветително тяло на окачен таван (растер)	<b>бр.</b>
13	Монтаж на луминисцентно осветително тяло на обтяжки	бр.
14	Монтаж на прожектор до 500W	бр.
15	Монтаж на ел. разклонителна кутия за открита ел. инсталация с дюбели	бр.
16	Монтаж на ел. разклонителна кутия за скрита ел. инсталация	<b>бр.</b>
17	Монтаж на ел. разклонителна кутия квадратна за скрита ел. инсталация	бр.
18	Монтаж на електрическа конзола	бр.
19	Монтаж на фотоклетка	бр.
20	Монтаж на стълбищен автомат	<b>бр.</b>
21	Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1,5м	бр.
22	Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2,5м	<b>бр.</b>
23	Свързване на електрическа разклонителна кутия	бр.
24	Монтаж на кабелна скара перфорирана 100/100мм	бр.
25	Монтаж на кабелна скара перфорирана 200/100мм	м
26	Монтаж на кабелна скара перфорирана 300/100мм	м
27	Монтаж на кабелна скара перфорирана 400/100мм	м
	<b>Монтаж и изграждане на ел. табла</b>	
28	Монтаж на предпазители в табло	бр.
29	Монтаж на дефектнотокова защита в табло	бр.

30	Монтаж на електромер трифазен	бр.
31	Монтаж на електромер монофазен	бр.
32	Монтаж на тарифен часовник	бр.
33	Суша разделка на кабел до 4мм <sup>2</sup>	ед. жил о
34	Суша разделка на кабел до 10мм <sup>2</sup>	ед. жил о
35	Суша разделка на кабел до 25мм <sup>2</sup>	ед. жил о
36	Суша разделка на кабел до 75мм <sup>2</sup>	ед. жил о
37	Присъединяване на проводник към съоръжение до 4мм <sup>2</sup>	ед. жил о
38	Присъединяване на проводник към съоръжение до 10мм <sup>2</sup>	ед. жил о
39	Присъединяване на проводник към съоръжение до 25мм <sup>2</sup>	ед. жил о
40	Присъединяване на проводник към съоръжение до 75мм <sup>2</sup>	ед. жил о
	<b>Изтегляне и полагане на проводници</b>	
41	Полагане на проводник ПВВМ под мазилка по тухлена или бетонна стена	м
42	Полагане на проводник ПВВМ под мазилка или таван	м
43	Полагане на СВТ проводник до 3x4 по стена или таван	м
44	Полагане на СВТ проводник до 3x10 по стена или таван	м

45	Полагане на СВТ проводник до 3x4 със скоби по стена или таван	м
46	Изтегляне на проводник ПВ 1x (от 0,5мм <sup>2</sup> до 2,5мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
47	Изтегляне на проводник ПВ 2x (от 0,5мм <sup>2</sup> до 2,5мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
48	Изтегляне на проводник ПВ 3x (от 0,5мм <sup>2</sup> до 2,5мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
49	Изтегляне на проводник ПВ 4x (от 0,5мм <sup>2</sup> до 2,5мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
50	Изтегляне на проводник ПВ 2x (от 4мм <sup>2</sup> до 6мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
51	Изтегляне на проводник ПВ 3x (от 4мм <sup>2</sup> до 6мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
52	Изтегляне на проводник ПВ 4x (от 4мм <sup>2</sup> до 6мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
53	Изтегляне на проводник ПВ 1x (от 10мм <sup>2</sup> до 16мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
54	Изтегляне на проводник ПВ 2x (от 10мм <sup>2</sup> до 16мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
55	Изтегляне на проводник ПВ 4x (от 10мм <sup>2</sup> до 16мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
56	Изтегляне на проводник ПВ 1x (от 25мм <sup>2</sup> до 35мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
57	Изтегляне на проводник ПВ 2x (от 25мм <sup>2</sup> до 35мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
58	Изтегляне на проводник ПВ 3x (от 25мм <sup>2</sup> до 35мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
59	Изтегляне на проводник ПВ 4x (от 25мм <sup>2</sup> до 35мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
<b>Контактни и лампени излази</b>		
60	Полагане на проводник ПВВМ под мазилка по тухлена или бетонна стена	м
61	Полагане на проводник ПВВМ под мазилка или таван	м

62	Полагане на СВТ проводник до 3x4 по стена или таван	м
63	Полагане на СВТ проводник до 3x10 по стена или таван	м
64	Полагане на СВТ проводник до 3x4 със скоби по стена или таван	м
65	Изтегляне на проводник ПВ 1x (от 0,5мм <sup>2</sup> до 2,5мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
66	Изтегляне на проводник ПВ 2x (от 0,5мм <sup>2</sup> до 2,5мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
67	Изтегляне на проводник ПВ 3x (от 0,5мм <sup>2</sup> до 2,5мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
68	Изтегляне на проводник ПВ 4x (от 0,5мм <sup>2</sup> до 2,5мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
69	Изтегляне на проводник ПВ 2x (от 4мм <sup>2</sup> до 6мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
70	Изтегляне на проводник ПВ 3x (от 4мм <sup>2</sup> до 6мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
71	Изтегляне на проводник ПВ 4x (от 4мм <sup>2</sup> до 6мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
72	Изтегляне на проводник ПВ 1x (от 10мм <sup>2</sup> до 16мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
73	Изтегляне на проводник ПВ 2x (от 10мм <sup>2</sup> до 16мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
74	Изтегляне на проводник ПВ 4x (от 10мм <sup>2</sup> до 16мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
75	Изтегляне на проводник ПВ 1x (от 25мм <sup>2</sup> до 35мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
76	Изтегляне на проводник ПВ 2x (от 25мм <sup>2</sup> до 35мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
77	Изтегляне на проводник ПВ 3x (от 25мм <sup>2</sup> до 35мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
78	Изтегляне на проводник ПВ 4x (от 25мм <sup>2</sup> до 35мм <sup>2</sup> ) в монтирани гофрирани тръби	м
	<b>Контактни и лампени излази</b>	

79	Лампен излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
80	Лампен излаз под мазилка до 7м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
81	Лампен излаз под мазилка до 8м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
82	Лампен излаз скрит до 8м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.
83	Лампен излаз скрит до 10м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.
84	Лампен излаз открит до 6м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
85	Лампен излаз открит до 7м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
86	Лампен излаз открит до 8м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
87	Лампен излаз открит до 10м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
88	Контактен излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
89	Контактен излаз под мазилка до 7м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
90	Контактен излаз под мазилка до 8м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
91	Контактен излаз под мазилка до 10м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
92	Контактен излаз скрит до 6м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.
93	Контактен излаз скрит до 7м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.
94	Контактен излаз скрит до 8м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.
95	Контактен излаз скрит до 10м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.
96	Контактен излаз открит до 6м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
97	Контактен излаз открит до 7м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
98	Контактен излаз открит до 8м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
99	Контактен излаз открит до 10м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
	<b>Монтаж на кабелни разклонители и канали</b>	
100	Монтаж на кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм	м.
101	Монтаж на кабелни канали с ширина от 80мм до 120мм	м.
102	Монтаж на разклонители за кабелни канали до 60мм	бр.
103	Монтаж на разклонители за кабелни канали до 120мм	бр.
104	Монтаж на колена за кабелни канали до 60мм	бр.



105	Монтаж на ключове и контакти в кабелни канали	бр.
	<b>Изкопни работи</b>	
106	Изкопаване на канал за кабел 2,5/2,5см в тухла	м
107	Изкопаване на канал за кабел 2,5/2,5см в бетон	м
108	Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф23 в тухла	м
109	Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф29 в бетон	м
110	Изкопаване на конзолна кутия в тухлена стена	бр.
111	Изкопаване на конзолна кутия в бетонна стена	бр.
112	Изкопаване на разклонителна кутия в тухлена стена	бр.
113	Изкопаване на разклонителна кутия в бетонна стена	бр.
	<b>Полагане на разклонителни кутии, гофрирани и PVC тръби по арматурна заготовка</b>	
114	Полагане на конзолни (разклонителни) кутии по арматурна заготовка	бр.
115	Полагане на гофрирани тръби до ф23 по арматурна заготовка	м
116	Полагане на гофрирани тръби до ф32 по арматурна заготовка	м
117	Полагане на PVC тръби до ф32 по арматурна заготовка	м
118	Полагане на PVC тръби до ф75 по арматурна заготовка	м
119	Полагане на PVC тръби до ф110 по арматурна заготовка	м
	<b>Монтаж на гръмоотводна и заземителна инсталация</b>	
120	Набиване на заземителен кол	бр.
121	Заземителна инсталация полагане на поцинкована шина 40/4мм	м
122	Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на гръмоотводни прътове	бр.
123	Монтаж на гръмоотводна мрежа от бетонна стомана ф8	м
124	Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на измерителен съединител	бр.